

TEMPORARY ACADEMY


Economics

La gestione di una commessa, TEMPI E COSTI

MADE EXPO- Rho Fiera, 5 ottobre 2013







Wikipedia così recita "...il termine progetto...deriva dal latino proiectum, participio passato del verbo proicere, letteralmente traducibile con gettare avanti; il che spiega anche l'assonanza etimologica dei verbi italiani proiettare e progettare".

La radice di progetto è comune a *prua, prora* (o proiettile) e l'etimologia del termine sottolinea la spinta a immaginare, ideare, pianificare e realizzare qualche cosa di nuovo, oltre l'esistente.

Cos'è un progetto (project)?

Il PMI® - Project Management Institute, l'ente più accreditato in materia, definisce il progetto come

"Uno sforzo temporaneo, intrapreso per creare un unico prodotto, servizio o risultato" (*)


Due concetti da sottolineare:

- 1. sforzo temporaneo **(temporary endeavor**), cioè il progetto (non il suo prodotto) ha un inizio ed una fine ben precisi
- 2. prodotto, servizio o risultato unico (unique product, service or result, cioè deliverable), quindi
 - mai creato prima, anche se possono essere stati creati servizi e prodotti simili
 - creato per uno scopo ben preciso

(*) A guide to the project management body of Knowledge (PMBoK® Guide), PMI®, 2013

TRIPLO VINCOLO (TRIPLE CONSTRAINT)

"Si definisce di successo un progetto in grado di rispettare tutti e tre i vincoli, cioè che consegna quanto richiesto, nei tempi richiesti e rispettando il budget assegnato." (PMI® - PMBOK® 2013).



LA PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO



Scenario attuale AS IS

Dove siamo adesso



L'obiettivo

Scenario desiderato TO BE

Dove vogliamo arrivare

Il piano di progetto


La rotta

Come ci arriviamo


UNA POSSIBILE SEQUENZA DI PIANIFICAZIONE

7.000			
PASSO	TECNICHE DI PM	OUTPUT	Processo del PMBoK®
1- Sche Cosar? vi (deliverable)	WBS (PBS nel Prince2)	Struttura dei deliverable	5.4 Create WBS
2- De la svolgere	Elenco delle Attività, WBS Dictionary	Struttura delle attività	6.2 Define Activities
3- Defire ruolituresponsabilità Quali risorse?	RAM	Matrice delle responsabilità	9.1 Plan Human Resource Management
4- S'Quante risorse?	METODI DI STIMA	Carichi di lavoro	6.4 Estimate Activity Resources
5- sQuanto geosta?	MATRICE DEI COSTI	Costi di realizzazione	7.2 Estimate Costs
6- progline che ordine?	PERT/CPM	Reticolo di progetto	6.3 Sequence Activities
7- Spare la durata de attività la la durata de la durata del durata de la durata de	METODI DI STIMA	Durata teorica del progetto	6.5 Estimate Activity Duration
8- A Se miss persone	DIAGRAMMI DI CARICO	Allocazioni	6.6
9- Determinare il calendario dei lavori Quando?	DIAGRAMMA DI GANTT, LIVELLAMENTO DEI CARICHI	Calendario, Piano Operativo	Develop Schedule
10- Calcolare i costi nel tempo	IMPUTAZIONE DEI COSTI	Budget di progetto	7.3 Determine Budget
			Andrea Vismara Slide n 6

PASSO 1- Work Breakdown Structure



PASSO 2- Activity List



PASSO 3- Responsibility Assignment Matrix

Quali risorse

Livello 1	Livello 2	Descrizione	ATTIVITA' ASSOCIATE	ACTIVITY ID	PM	CubeCo. Uff. tecnico	Cube Co.	CubeCo.	CubeCo.	CubeCo. HR		FieraMilano	
(cod. WBS)	(cod. WBS)						Marketing	Uff. Legale	Site Manager	пк	Designer	 	er
5	1.1	Contratto con	Definire i dettagli del contratto	1.1.a		R		_				X	
		FieraMilano	Emettere il contratto	1.1.b		Х		R				i	
	1.2		Definire il layout di massima	1.2.a		Х	R				X	\	
			Produrre disegni architetturali di dettaglio	1.2.b		R						! ! !	
		Struttura	Disegnare l'impiantistica, interna ed esterna	1.2.c		R						<i>X</i> 	X
1. Struttura Cube Pronta		installata	Preparare e spedire i moduli base	1.2.d		х						[[[R
			Montare la struttura e gli impianti interni	1.2.e		R					х	i !	Х
			Verifica finale e redazione <i>as-built</i>	1.2.f		R					х	<u>.</u> I I	\Box
1.3	1.3	Impianti	Collegare acqua, luce, gas e internet	1.3.a		х						R 	Х
		allacciati	Verifiche su allacciamenti	1.3.b		R						' <i>X</i>	
2.		Calendario chef stabilito	NOTA- Comprensivo di firma dei contratti con gli chef				х	R		х		 	
	3.1	Web	Selezionare siti e blog sui quali pubblicare	3.1.a			R	х				[[
3. Campagna di			Preparare linee guida per la comunicazione, banner, grafiche	3.1.b			R				х	 	
comunicazione			Comprare spazi e pubblicare	3.1.c			R					i i	
	3.2	Stampa	Selezionare le testate e pubblicare i comunicati stampa				R					 	
4. Personale	4.1	Selezione camerieri e staff					х		R	х		 	
preparato	4.2	Staff formato (e vestito)							R	Х		 	
5.		Autorizzazioni ottenute				х		R				<i>x</i>	
6.		Test e verifiche finali			Х	R			х		х	I I	
7.		Project Management			R	Х	Х	х	Х			I I	

PASSO 4- Effort Matrix


	Descrizione	ATTIVITA' ASSOCIATE	ACTIVITY ID	PM	CubeCo. Uff. tecnico	Cube Co. Marketing	CubeCo. Uff. Legale	CubeCo. Site Manager		CubeCo. Designer		StoreMaker	EFFORT [gg/persona]
Quante ri	CORCET	Definire i dettagli del contratto	1.1.a		8			Manager			Х		8
Quality II		Emettere il contratto	1.1.b		1		4						5
		Definire il layout di massima	1.2.a		3	2				4			9
		Produrre disegni architetturali di dettaglio	1.2.b		10					-			10
		Disegnare l'impiantistica, interna ed esterna	1.2.c		8							2	8
	Struttura installata	Preparare e spedire i moduli base	1.2.d		2							8	2
		Montare la struttura e gli impianti interni	1.2.e		2					1		6	3
		Verifica finale e redazione <i>as-</i> built	1.2.f		1					1			2
	Impianti allacciati	Collegare acqua, luce, gas e internet	1.3.a		2						R		2
	Implanti allacciati	Verifiche su allacciamenti	1.3.b		1								1
	Calendario chef stabilito	NOTA- Comprensivo di firma dei contratti con gli chef				4	2		1				7
	Web	Selezionare siti e blog sui quali pubblicare	3.1.a			6	1						7
		Preparare linee guida per la comunicazione, banner, grafiche	3.1.b			3				1			4
		Comprare spazi e pubblicare	3.1.c			2							2
	Stampa	Selezionare le testate e pubblicare i comunicati stampa				6							6
	Selezione camerieri e staff					1		6	5				12
	Staff formato (e vestito)							4	2		Х	2	6
	Autorizzazioni ottenute				6		2						8
	Test e verifiche finali			2	3			2		1			8
	Project Management			22	1	1	1	1					26
				24	48	25	10	13	8	8	N.A.	18	136

PASSO 5- Cost Matrix

Quanto costa?


					. 🗆 🗖			
Descrizione	ATTIVITA' ASSOCIATE	ACTIVITY ID	COSTO PERS.	COSTO PERS.	COSTO FieraMilano	Costi diretti	Trasferte	
				StoreMaker [Euro]		[Euro]	[Euro]	Totale [Euro]
Contratto con	Definire i dettagli del contratto	1.1.a	2000		0		600	2600
FieraMilano	Emettere il contratto	1.1.b	1850					1850
	Definire il layout di massima	1.2.a	2950				1500	4450
	Produrre disegni architetturali di dettaglio	1.2.b	2500					2500
Struttura installata	Disegnare l'impiantistica, interna ed esterna	1.2.c	2000	1000			300	3300
	Preparare e spedire i moduli base	1.2.d	500	4000		8000	300	12800
Impianti allacciati	Montare la struttura e gli impianti interni	1.2.e	900	3000			1500	5400
	Verifica finale e redazione <i>as-built</i>	1.2.f	650				300	950
Impianti allacciati	Collegare acqua, luce, gas e internet	1.3.a	500		8000	1000	300	9800
тпріани анассіан	Verifiche su allacciamenti	1.3.b	250				300	550
Calendario chef stabilito	NOTA- Comprensivo di firma dei contratti con gli chef		2350					2350
	Selezionare siti e blog sui quali pubblicare	3.1.a	2200					2200
Web	Preparare linee guida per la comunicazione, banner, grafiche	3.1.b	1300					1300
	Comprare spazi e pubblicare	3.1.c	600			4000		4600
Stampa	Selezionare le testate e pubblicare i comunicati stampa		1800			10000		11800
Selezione camerieri e staff			3850			3000	1000	7850
Staff formato (e vestito)			1900	1000	1000	12000	300	16200
Autorizzazioni ottenute			2300			2000	600	4900
Test e verifiche finali			2250				1500	3750
Project Management			6750				2500	9250
			39400	9000	9000	40000	11000	108.400

PASSO 6- Predecessori




PASSO 7- Project Network

Durata?




PASSO 8 e 9- Gantt e Workloads

Chi? Quando?



Riassumendo...IL PIANO




9	ATTIVITA' ASSOCIATE	ACTIVITY ID
	Definire i dettagli del contratto	1.1.a
	Emettere il contratto	1.1.b
	Definire il layout di massima	1.2.a
	Produrre disegni architetturali di dettaglio	1.2.b
lata	Disegnare l'impiantistica, interna ed esterna	1.2.c
	Preparare e spedire i moduli base	1.2.d
	Montare la struttura e gli impianti interni	1.2.e
lata P V	Verifica finale e redazione as-built	1.2.f
ati	Collegare acqua, luce, gas e internet	1.3.a
ati	Verifiche su allacciamenti	1.3.b
f	NOTA- Comprensivo di firma dei contratti con gli chef	

Descrizione	ATTIVITA' ASSOCIATE	ACTIVITYID	PM	CubeCo. Uff. tecnico	Cube Co. Marketing	CubeCo. Uff. Legale	CubeCo. Site Manager	CubeCo. HR
Contratto con	Definire i dettagk del contratto	1.1.a		R				
FieraMilano	Emettere il contratto	1.1.0		X		R		
	Definire il layout di massima	1.2.a		×	R			
	Produme disegni erchitetturali di dettaglio	1.2.b		R				
Struttura	Disegnare Timpiantistica, Interna ed externa	1.2.c		R				
installata	Preparare e spedire i moduli base	1.2.d		x				
	Montare le strutture e gli impianti Interni	1.2.e		R				
Struttura nstallata Impianti allacciati	Verifica finale e redazione ar-built	1.2.f		R				
Impianti	Collegare acqua. luce, gas e internet	1.3.a		×				
	Verifiche su all'acciamenti	1.3.b		R				
calandaria abaf	NOTA- Comprensivo di firma dei contratti son gli chef				x	R		x
	Selezionare siti e blog sui qual pubblicare	3.1.a			R	x		
Web	Preparare linee guida per la somunicazione, banner, grafiche	3.1.b			R			


1-Che cosa? 2-Come? 3-Quali risorse? 4/5-Quante risorse?

Contracto con Fieramiliano	Ernettere il contratto	,ib	МΤ.		→ ▼	- T	1			10		
	Definire il layout di massima	2.a	X		9 H 6	11111			U			
	Produrre disegni architetturali di dettaglio	l,b	///		9 M C	HU	I I				HO.	
	Disegnare l'impiantistica, interna ed esterna		(3)		3 J U							/ •
Struttura installata	preparare e spedire i moduli base	1.2.d		_2								
	Montarela struttura e gli	1.2.e		Descrizione	ATTIVITA' ASSOCIATE	ACTIVITY ID	COSTO PERS.	COSTO PERS.	COSTO	Costi	Trasferte	
	mpianti interni Verifica finale e redazione as-	1.2.f	_	-			INTERNO	StoreMaker	FieraMilano	diretti		Totale
	built Collegare acqua, luce, gas e	1.3.a	_				[Euro]	(Euro)	[Euro]	[Euro]	[Euro]	(Euro)
Impianti allacciati	internet Verifiche su aflacciamenti			Contratto con	Definire i dettagli del contratto Emettere il	1.1.a	2000		0		600	2600
	NOTA- Comprensivo di firma dei	1.3.b		FieraMilano	contratto Definire il layout di	1.1.b	1850					1850
Calendario chef stabilito	contratti con gli chef				Produce diseasi	1.2.a 1.2.b	2950 2500				1500	4450 2500
	Selezionare siti e blog sui quali pubblicare	3.1.a			architetturali di Disegnare							
Web	Preparare linee guida per la comunicazione, banner, grafiche	3.1.b		Struttura	Disegnare Cimpleotistics Preparare e spedire	1.2.c	2000	1000			300	3300
	Comprare spazi e pubblicare	3.1.c		-	moduli hase Montare la	1.2.d 1.2.e	500 900	4000 3000		8000	300 1500	12800 5400
	Selezionare le testate e			-	etruttura e di Verifica finale e	1.2.e 1.2.f	650	3000			300	950
Stampa	pubblicare i comunicati stampa				Collegare acqua.	1.3.a	500		8000	1000	300	9800
Selezione camerieri e staff				Impianti allacciati	luce, gas e internet				8000	1000		
pelezione camenen e scarr					Verifiche su all'acciomenti NOTA-	1.3.b	250				300	550
				Calendario chef stabilito	Comprensivo di		2350					2350
					Selezionare siti e Nos sui cuali	3.1.a	2200					2200
					Preparare linee ouida per la	3.1.b	1300					1300
				Web	comunicazione, banner, grafiche							
					Comprare spazi e pubblicare	3.1.c	600			4000		4600
					Selezionare le testate e		1800			10000		11800
				Stampa	pubblicare i							
				Selezione			3850			3000	1000	7850
				camerieri e staff								
				Staff formato (e vestito)			1900	1000	1000	12000	300	16200
				westio)								
				Autorizzazioni ottenute			2300			2000	600	4900
				Test e verifiche			2250				1500	3750
				Project Management			6750				2500	9250
							39400	9000	9000	40000	11000	108.400
								·				


6-In che ordine?



7-Durata?




8-Chi? 9-Quando?




BASELINE di Tempi e Costi



IL CONTROLLO di Tempi e Costi



Earned Value Methodology



CONTATTI

Ing. Andrea Vismara

andrea.vismara@ieee.org



Progetti Vivi sas

Piazza Mondadori, 3

20122 Milano

www.progettivivi.com

Partner di:

Opto Engineering Srl - www.opto-engineering.com

Skill4Change Srl - www.skill4change.com